

REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI SOZZAGO



MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO
POLIVALENTE E REALIZZAZIONE DI PERCORSO
LUDICO-SPORTIVO IN VIA FENINI

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

ELABORATO D
ANALISI PREZZI

PROGETTISTA INCARICATO:
ARCH. RAFFAELE VIGNARELLI
VIA SAN GIULIO 4B, FARA NOVARESE

GIUGNO 2026

art.	descrizione	u.m.				
PM1	Fornitura e posa in opera di attrezzo sportivo Chest press	cad				
rif. Art	Elementi analisi	u.m	quantità	prezzo	totale parziale	TOTALE
Prezzo di mercato	MATERIALE Chest press TOTALE MATERIALE	cad	1,00	1.350,00	1350,00	€ 1.350,00
01.P01.A10.005	MANO D'OPERA Posa in opera attrezzo - Operaio specializzato	ora	1,000	40,55	40,55	
01.P01.A30.005	Posa in opera attrezzo - Operaio comune	ora	1,000	33,62	33,62	
	TOTALE MANO D'OPERA					€ 74,17
	NOLEGGI E TRASPORTI Trasporto TOTALE NOLEGGI E TRASPORTI	%	0,10	1.350,00	135,00	€ 135,00
	TOTALE ELEMENTI analisi					€ 1.559,17
	SPESE GENERALI		16,0%		249,47	
	TOTALE PARZIALE					€ 1.808,64
	UTILE D'IMPRESA		10,0%		180,86	
	TOTALE					€ 1.989,50
	TOTALE ARROTONDATO					€ 2.000,00

Nota

I costi relativi alla realizzazione del plinto sono già esposti nel Computo Metrico

I costi di posa elencati nella presente analisi, riguardano il disimballaggio dell'attrezzo, l'assemblaggio e la sua messa a dimora

art.	descrizione	u.m.				
PM2	Fornitura e posa in opera di attrezzo sportivo Panca	cad				
rif. Art	Elementi analisi	u.m	quantità	prezzo	totale parziale	TOTALE
Prezzo di mercato	MATERIALE Panca TOTALE MATERIALE	cad	1,00	650,00	650,00	€ 650,00
01.P01.A10.005	MANO D'OPERA Posa in opera attrezzo - Operaio specializzato	ora	1,000	40,55	40,55	
01.P01.A30.005	Posa in opera attrezzo - Operaio comune TOTALE MANO D'OPERA	ora	1,000	33,62	33,62	€ 74,17
	NOLEGGI E TRASPORTI Trasporto TOTALE NOLEGGI E TRASPORTI	%	0,10	650,00	65,00	€ 65,00
	TOTALE ELEMENTI analisi					€ 789,17
	SPESE GENERALI		16,0%		126,27	
	TOTALE PARZIALE					€ 915,44
	UTILE D'IMPRESA		10,0%		91,54	
	TOTALE					€ 1.006,98
	TOTALE ARROTONDATO					€ 1.000,00

Nota

I costi relativi alla realizzazione del plinto sono già esposti nel Computo Metrico

I costi di posa elencati nella presente analisi, riguardano il disimballaggio dell'attrezzo, l'assemblaggio e la sua messa a dimora

art.	descrizione	u.m.				
PM3	Fornitura e posa in opera di attrezzo sportivo Surf board	cad				
rif. Art	Elementi analisi	u.m	quantità	prezzo	totale parziale	TOTALE
Prezzo di mercato	MATERIALE Surf board TOTALE MATERIALE	cad	1,00	1.220,00	1220,00	€ 1.220,00
01.P01.A10.005	MANO D'OPERA Posa in opera attrezzo - Operaio specializzato	ora	1,000	40,55	40,55	
01.P01.A30.005	Posa in opera attrezzo - Operaio comune	ora	1,000	33,62	33,62	
	TOTALE MANO D'OPERA					€ 74,17
	NOLEGGI E TRASPORTI Trasporto TOTALE NOLEGGI E TRASPORTI	%	0,10	1.220,00	122,00	€ 122,00
	TOTALE ELEMENTI analisi					€ 1.416,17
	SPESE GENERALI		16,0%		226,59	
	TOTALE PARZIALE					€ 1.642,76
	UTILE D'IMPRESA		10,0%		164,28	
	TOTALE					€ 1.807,04
	TOTALE ARROTONDATO					€ 1.800,00

Nota

I costi relativi alla realizzazione del plinto sono già esposti nel Computo Metrico

I costi di posa elencati nella presente analisi, riguardano il disimballaggio dell'attrezzo, l'assemblaggio e la sua messa a dimora

art.	descrizione	u.m.				
PM4	Fornitura e posa in opera di attrezzo sportivo Tai chi spinner	cad				
rif. Art	Elementi analisi	u.m	quantità	prezzo	totale parziale	TOTALE
Prezzo di mercato	MATERIALE Tai chi spinner TOTALE MATERIALE	cad	1,00	790,00	790,00	€ 790,00
01.P01.A10.005	MANO D'OPERA Posa in opera attrezzo - Operaio specializzato	ora	1,000	40,55	40,55	
01.P01.A30.005	Posa in opera attrezzo - Operaio comune	ora	1,000	33,62	33,62	
	TOTALE MANO D'OPERA					€ 74,17
	NOLEGGI E TRASPORTI Trasporto	%	0,10	790,00	79,00	
	TOTALE NOLEGGI E TRASPORTI					€ 79,00
	TOTALE ELEMENTI analisi					€ 943,17
	SPESE GENERALI		16,0%		150,91	
	TOTALE PARZIALE					€ 1.094,08
	UTILE D'IMPRESA		10,0%		109,41	
	TOTALE					€ 1.203,49
	TOTALE ARROTONDATO					€ 1.200,00

Nota

I costi relativi alla realizzazione del plinto sono già esposti nel Computo Metrico

I costi di posa elencati nella presente analisi, riguardano il disimballaggio dell'attrezzo, l'assemblaggio e la sua messa a dimora

art.	descrizione	u.m.				
PM5	Fornitura e posa in opera di attrezzo sportivo Leg press	cad				
rif. Art	Elementi analisi	u.m	quantità	prezzo	totale parziale	TOTALE
Prezzo di mercato	MATERIALE Leg press TOTALE MATERIALE	cad	1,00	1.300,00	1300,00	€ 1.300,00
01.P01.A10.005	MANO D'OPERA Posa in opera attrezzo - Operaio specializzato	ora	1,000	40,55	40,55	
01.P01.A30.005	Posa in opera attrezzo - Operaio comune TOTALE MANO D'OPERA	ora	1,000	33,62	33,62	€ 74,17
	NOLEGGI E TRASPORTI Trasporto TOTALE NOLEGGI E TRASPORTI	%	0,10	1.300,00	130,00	€ 130,00
	TOTALE ELEMENTI analisi					€ 1.504,17
	SPESE GENERALI		16,0%		240,67	
	TOTALE PARZIALE					€ 1.744,84
	UTILE D'IMPRESA		10,0%		174,48	
	TOTALE					€ 1.919,32
	TOTALE ARROTONDATO					€ 1.900,00

Nota

I costi relativi alla realizzazione del plinto sono già esposti nel Computo Metrico

I costi di posa elencati nella presente analisi, riguardano il disimballaggio dell'attrezzo, l'assemblaggio e la sua messa a dimora

art.	descrizione	u.m.				
PM6	Fornitura e posa in opera di attrezzo sportivo Body weight	cad				
rif. Art	Elementi analisi	u.m	quantità	prezzo	totale parziale	TOTALE
Prezzo di mercato	MATERIALE Body weight TOTALE MATERIALE	cad	1,00	790,00	790,00	€ 790,00
01.P01.A10.005	MANO D'OPERA Posa in opera attrezzo - Operaio specializzato	ora	1,000	40,55	40,55	
01.P01.A30.005	Posa in opera attrezzo - Operaio comune	ora	1,000	33,62	33,62	
	TOTALE MANO D'OPERA					€ 74,17
	NOLEGGI E TRASPORTI Trasporto	%	0,10	790,00	79,00	
	TOTALE NOLEGGI E TRASPORTI					€ 79,00
	TOTALE ELEMENTI analisi					€ 943,17
	SPESE GENERALI		16,0%		150,91	
	TOTALE PARZIALE					€ 1.094,08
	UTILE D'IMPRESA		10,0%		109,41	
	TOTALE					€ 1.203,49
	TOTALE ARROTONDATO					€ 1.200,00

Nota

I costi relativi alla realizzazione del plinto sono già esposti nel Computo Metrico

I costi di posa elencati nella presente analisi, riguardano il disimballaggio dell'attrezzo, l'assemblaggio e la sua messa a dimora

art.	descrizione	u.m.				
PM7	Fornitura e posa in opera di attrezzo sportivo Cyclette	cad				
rif. Art	Elementi analisi	u.m	quantità	prezzo	totale parziale	TOTALE
Prezzo di mercato	MATERIALE Cyclette TOTALE MATERIALE	cad	1,00	1.500,00	1500,00	€ 1.500,00
01.P01.A10.005	MANO D'OPERA Posa in opera attrezzo - Operaio specializzato	ora	1,000	40,55	40,55	
01.P01.A30.005	Posa in opera attrezzo - Operaio comune	ora	1,000	33,62	33,62	
	TOTALE MANO D'OPERA					€ 74,17
	NOLEGGI E TRASPORTI Trasporto	%	0,10	1.500,00	150,00	
	TOTALE NOLEGGI E TRASPORTI					€ 150,00
	TOTALE ELEMENTI analisi					€ 1.724,17
	SPESE GENERALI		16,0%		275,87	
	TOTALE PARZIALE					€ 2.000,04
	UTILE D'IMPRESA		10,0%		200,00	
	TOTALE					€ 2.200,04
	TOTALE ARROTONDATO					€ 2.200,00

Nota

I costi relativi alla realizzazione del plinto sono già esposti nel Computo Metrico

I costi di posa elencati nella presente analisi, riguardano il disimballaggio dell'attrezzo, l'assemblaggio e la sua messa a dimora

art.	descrizione	u.m.				
PM8	Fornitura e posa in opera di attrezzo sportivo Ellittica	cad				
rif. Art	Elementi analisi	u.m	quantità	prezzo	totale parziale	TOTALE
Prezzo di mercato	MATERIALE Ellittica TOTALE MATERIALE	cad	1,00	2.570,00	2570,00	€ 2.570,00
01.P01.A10.005	MANO D'OPERA Posa in opera attrezzo - Operaio specializzato	ora	1,000	40,55	40,55	
01.P01.A30.005	Posa in opera attrezzo - Operaio comune	ora	1,000	33,62	33,62	
	TOTALE MANO D'OPERA					€ 74,17
	NOLEGGI E TRASPORTI Trasporto	%	0,10	2.570,00	257,00	
	TOTALE NOLEGGI E TRASPORTI					€ 257,00
	TOTALE ELEMENTI analisi					€ 2.901,17
	SPESE GENERALI		16,0%		464,19	
	TOTALE PARZIALE					€ 3.365,36
	UTILE D'IMPRESA		10,0%		336,54	
	TOTALE					€ 3.701,90
	TOTALE ARROTONDATO					€ 3.700,00

Nota

I costi relativi alla realizzazione del plinto sono già esposti nel Computo Metrico

I costi di posa elencati nella presente analisi, riguardano il disimballaggio dell'attrezzo, l'assemblaggio e la sua messa a dimora

art.	descrizione	u.m.
------	-------------	------

PM9	Realizzazione di pavimentazioni in gomma riciclata	mq
-----	--	----

rif. Art	Elementi analisi	u.m	quantità	prezzo	totale parziale	TOTALE
----------	------------------	-----	----------	--------	-----------------	--------

	MATERIALE					
01.P28.A15.010	Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o resine da g/m ² 68 a 280, per la costruzione di drenaggi, strade, piazzali, parcheggi, la stabilizzazione del suolo, il controllo dell'erosione, impianti sportivi, giardini pensili, g/m ² 110	mq	1,0000	0,70	0,70	
Prezzo di mercato	Impasto preconfezionato di gomma EPDM riciclata con collante a base poliuretanic; finitura colorata; per impiego esterno per pavimenti con altezza di caduta HIC 0 ÷ 1 m	mq	1,00	55,00	55,00	
	TOTALE MATERIALE					€ 55,70
	MANO D'OPERA					
01.P01.A30.005	Operaio comune per betoniera	ora	0,125	33,62	4,20	
01.P01.A30.005	Operaio comune per stesa materiale	ora	0,500	33,62	16,81	
	TOTALE MANO D'OPERA					€ 21,01
	NOLEGGI E TRASPORTI					
01.P24.A28.005	Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego, con benna rovescia	ora	0,0833	56,61	4,72	
01.P24.B30.010	Nolo piastra vibrante, compreso l'operatore, con effetto pari a kg 500 (piatto 600x800)	ora	0,0333	51,64	1,72	

01.P24.E35.005	Nolo di betoniera elettrica compreso ogni onere per il funzionamento escluso il manovratore. A bicchiere da l 250	ora	0,1250	1,95	0,24	
	TOTALE NOLEGGI E TRASPORTI					€ 6,68

	TOTALE ELEMENTI analisi					€ 83,39
	SPESE GENERALI		16,0%		13,34	
	TOTALE PARZIALE					€ 96,73
	UTILE D'IMPRESA		10,0%		9,67	
	TOTALE					€ 106,40
	TOTALE ARROTONDATO					€ 106,00